



COMUNE DI MEDOLLA

Provincia di Modena
Viale Rimembranze 19
cap 41034 Medolla (MO)
P. Iva 00263540361

OGGETTO:

Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità - Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 -

COMMITTENTE:

Comune di Medolla
MIUR Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna-Istituto Comprensivo San Prospero - Medolla

PROGETTISTA:

Area Lavori Pubblici

DIRETTORE LAVORI:

Area lavori Pubblici

TAVOLA

13

ELABORATO

Computo Metrico Estimativo

scala

1:100

revisione

luglio 2020

data

27 luglio 2020

SCUOLA dell'INFANZIA CODICE MIUR MO210299



Comune di Medolla

Medolla
Modena

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità - Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - Scuola dell'Infanzia (COD. MIUR MO210299)

COMMITTENTE: Comune di Medolla

Medolla, 05/08/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	PARTE A - OPERE EDILI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E RILIEVI TOPOGRAFICI (SpCap 2)							
1 / 1 A09.028.005. b	Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete realizzazione di nuova parete divisoria delle nuove aule formatesi a seguito della demolizione delle pareti esistenti	1,00 1,00	4,57 2,89		2,500 2,500	11,43 7,23		
	SOMMANO m²					18,66	33,25	620,45
2 / 2 A10.025.010	Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura spessore 25 mm, con superficie a vista prefinita con impasto ... dell'Ambiente 11/10/2017, spessore 15 mm, applicate entrambe con viti autoforanti ad una medesima struttura di supporto Isolamento acustico nuova parete divisoria delle nuove aule formatesi a seguito della demolizione delle pareti esistenti	1,00 1,00	4,57 2,89		2,500 2,500	11,43 7,23		
	SOMMANO m²					18,66	54,95	1'025,37
3 / 3 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire tinteggiatura nuova parete realizzata in cartongesso tinteggiatura nuova parete realizzata in cartongesso	1,00 1,00	4,57 2,89		2,500 2,500	11,43 7,23		
	SOMMANO m²					18,66	4,61	86,02
	PARTE B - OPERE DI RECUPERO (SpCap 3)							
4 / 4 B01.055.015. a	Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro ... n esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 250 x 250 mm rimozione di arredi posti all'interno delle aule per consentire un maggiore utilizzo della superficie delle classi, compreso lo disancoraggio e l'ancoraggio nelle nuove collocazione mediante appositi tasselli e ferramenta					30,00		
	SOMMANO Cadauno					30,00	4,72	141,60
	MANODOPERA, NOLI (SpCap 1)							
5 / 5 N04.001.005. c	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 8,5 t per movimentazione materiale di risulta e per fornitura del materiale in cantiere					12,95		
	SOMMANO ora					12,95	47,00	608,65
	<nessuna> (SpCap 0)							
	A R I P O R T A R E							2'482,09

[illegible]



Comune di Medolla

Medolla
Modena

pag. 1

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità - Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - Scuola dell'Infanzia (COD. MIUR MO210299)

COMMITTENTE: Comune di Medolla

Medolla, 05/08/2020

IL TECNICO

